

**KOSZTORYS OFERTOWY****"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 0168T****Dalechowy - Skowronno Dolne - Pińczów odcinek w msc. Skowronno Dolne - Kopernia o długości 675,83 m**

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
1.	STWiORB D-01.01.01.01	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-droga nr 0168T	km	0,67583		
2.	STWiORB D-01.02.04.27	45100 000-8	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm - zwrot kostki właścicielom	m <sup>2</sup>	156,00		
3.	STWiORB D-01.02.02.12	45100 000-8	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 15 cm ze składowaniem do ponownego zahumusowanie skarp i dna rowu .	m <sup>3</sup>	49,94		
<b>II. PODBUDOWA POSZERZENIA NAWIERZCHNI DP NR 0168T</b>							
4.	STWiORB D-04.01.01.23	45230 000-9	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, głębokość koryta 50 cm	m <sup>2</sup>	133,00		
5.	STWiORB D-04.05.01.23	45230 000-9	Wykonywanie podbudowy pod nawierzchnię drogi ze stabilizacji cementem, stabilizacja o wytrzymałości Rm = 2,5 Mpa o grub. 15 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych	m <sup>2</sup>	133,00		
6.	STWiORB D-04.04.02.12	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	93,10		
7.	STWiORB D-04.07.01.12	45233 000-9	Wykonanie podbudowy zasadniczej nawierzchni poszerzenia drogi powiatowej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P (16P), grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	93,10		
<b>III. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ ZJAZDÓW OD KM 0+000 DO KM 0+675,83</b>							
8	STWiORB D-04.01.01.31	45230 000-9	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, głębokość koryta do 15 cm	m <sup>2</sup>	550,37		
9.	STWiORB D-04.05.01.22	45230 000-9	Wykonywanie podbudowy pod nawierzchnię zjazdów ze stabilizacji cementem, stabilizacja o wytrzymałości Rm=2,5 Mpa o grub. 15 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych	m <sup>2</sup>	550,37		
10.	STWiORB D-04.04.01.11	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	517,00		
<b>IV. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ CHODNIKÓW OD KM 0+000 DO KM 0+675,83</b>							
11.	STWiORB D-04.01.01.31	45230 000-9	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwykonstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, głębokość koryta do 15 cm	m <sup>2</sup>	930,23		
12.	STWiORB D-04.04.02.12	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni chodników z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	930,23		

## KOSZTORYS OFERTOWY

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 0168T

Dalechowy - Skowronno Dolne - Pińczów odcinek w msc. Skowronno Dolne - Kopernia o długości 675,83 m

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>V. ODWODNIENIE DROGI</b>							
13.	STWiORB D-03.02.01.41	45230 000-8	Wykonanie odwodnienia przez krawężnik z rur PVC fi 80mm umieszczonego w krawężniku i pod chodnikiem co 30 m z wylotem za chodnikiem o długości 2,50 m	m	55,00		
<b>VI. NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ</b>							
14.	STWiORB D-05.03.05.24	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	93,10		
<b>VII. ELEMENTY ULIC OD KM 0+000 DO KM 0+675,83</b>							
15.	STWiORB D-08.01.01.12	45233 000-9	Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) na zjazdach do pół i posesji krawężnik zatopiony	mb	329,00		
16.	STWiORB D-08.01.01.12	45233 000-9	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) krawężnik wystający 12 cm	mb	347,00		
17.	STWiORB D-08.02.02.32	45233 253-7	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm (zjazdy kolorowa) na podsypce cement.- piaskowej o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	1399,00		
18.	STWiORB D-08.03.01.12	45233 100-0	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	680,00		
19.	STWiORB D-05.03.23.32	45233 253-7	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej o grub. 8 cm (kolorowej) na podsypce cement-piaskowej o grubości 5 cm - przebrukowanie	m <sup>2</sup>	144,00		
<b>VIII. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>							
20.	STWiORB D-04.04.02.51	45233 253-7	Wykonanie utwardzonego pobocza po str. prawej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	676,00		
<b>IX. INNE ROBOTY</b>							
21.	STWiORB D-03.06.01.41	45100	Przebudowa hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny w porozumieniu z zarządzającym wodociągiem	szt.	1,00		
22.	STWiORB D-03.06.01.31	45100 000-9	Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	2,0		
23.	STWiORB D-05.03.17.13	45100 000-9	Remont częściowy nawierzchni przez frezowanie na głębokość 6 cm oraz ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S (z oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem miejsc remontowanych)	m <sup>2</sup>	27,00		
24.	STWiORB	45233 000-9	Wykonanie kanału technologicznego Ktu składającego się z rury osłonowej HDPE Ø 110/6,3 mm, trzech rur światłowodowych HDPE Ø 40/3,7 mm i jednej mikrorury Ø 40/8 mm (w zakres wchodzi odkopanie, montaż rur na podsypce, zasypka i zagęszczenie zasypki)	m	672,00		
25.	STWiORB	45230	Wykonanie studni kablowych SK-1 dla kanału technologicznego KTU i KTp (w zakres wchodzi odkopanie, montaż studni na podsypce z robotami instalacyjnymi, obsypka, zagęszczenie obsypki oraz próby techniczne)	szt.	13,00		
26.	STWiORB D-01.01.01.01	45100 000-9	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy dróg - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,67583		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT</b>							
<b>PODATEK VAT ( 23%)</b>							
<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO</b>							