

KOSZTORYS OFERTOWY DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : "PRZEBUDOWA DROGI Powiatowej nr 0021T polegająca na budowie chodnika w msc. Włochy na długości 697,00 mb

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.	STWiORB D-01.01.01.01	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-droga powiatowa nr 0021T	km	0,697		
2.	STWiORB D-01.02.04.29	45100 000-8	Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	60,00		
3.	STWiORB D-01.02.04.71	45100 000-8	Rozebranie części przelotowej przepustów betonowych \varnothing 50 cm pod zjazdami	m	114,00		
4.	STWiORB D-01.02.02.12	45100 000-8	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 15 cm ze składowaniem do ponownego zahumusowanie skarp i dna rowu .	m ³	104,55		
II. ODWODNIENIE DROGI							
5.	STWiORB D-03.02.01.13	45230 000-8	Wykonanie rowu krytego (kanału deszczowego) z rur PEHD o średnicy \varnothing 50 cm przy drodze powiatowej nr 0021T w msc. Włochy	m	697,00		
6.	STWiORB D-03.02.01.41	45230 000-8	Wykonanie studzienek ściekowych (wpustów ulicz.) typowych wg. KPED karta 02.13 z pojedynczym wpustem i osadnikiem	szt.	17,00		
7.	STWiORB D-03.02.01.31	45230 000-8	Wykonanie studni rewizyjnych połączeniowych dla kanalizacji deszczowej o średnicy \varnothing 125 cm typowych wg. KPED karta 02.07	szt.	17,00		
8.	STWiORB D-03.02.01.21	45230 000-8	Wykonanie przykanalików z rur PVC o \varnothing 200 mm z wykonaniem wykopu pod przykanalik, montażem przykanalika na podłożu sypkim (piasek średnioziar.), wpięciem do studni oraz wykonaniem zasypki	mb	42,50		
III. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ CHODNIKÓW							
9.	STWiORB D-04.01.01.12	45230 000-9	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników wykonywane mechanicz., głębokość koryta 20 cm.	m ²	1166,63		
10.	STWiORB D-04.04.02.11	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni chodników z kruszywa stabilizowanego mechanicz. o grub. 15 cm	m ²	1054,00		
IV. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ ZJAZDÓW							
11.	STWiORB D-04.01.01.12	45230 000-9	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów wykonywane mechanicz., głębokość koryta 40 cm.	m ²	758,63		
12.	STWiORB D-04.05.01.31	45230 000-9	Wykonywanie podbudowy pod nawierzchnię zjazdów ze stabilizacji cementem, stabilizacja z mieszanki C3/4 o grub. 15 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych	m ²	758,63		
13.	STWiORB D-04.04.02.12	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm	m ²	680,00		
V. ELEMENTY ULIC							
14.	STWiORB D-08.01.01.12	45233 000-9	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem (beton C8/10) krawężnik wystający 12 cm, na zjazdach wystaj. 3-4cm	mb	697,00		

KOSZTORYS OFERTOWY DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : "PRZEBUDOWA DROGI Powiatowej nr 0021T polegająca na budowie chodnika w msc. Włochy na długości 697,00 mb

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15.	STWiORB D-05.03.23.32	45233 253-7	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej beton. o grub. 8 cm (kolor i typ ustali Inwestor) na podsypce cement.- piaskowej o grubości 5 cm	m ²	1054,00		
16.	STWiORB D-08.03.01.11	45233 100-0	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 6 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	837,00		
VI. NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW DO POSESJI							
17.	STWiORB D-05.03.23.32	45233 253-7	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej (kolorowej) o grub.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm	m ²	680,00		
VII. ROBOTY WYKONCZENIOWE							
18.	STWiORB D-06.01.01.66	45233 000-9	Umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi 60x40x10 cm w miejscach o pochyleniu skarp większym niż 1 :1,5 . Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piask. 5 cm	m ²	64,00		
VIII. URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU							
19.	STWiORB D-07.05.01.12	45233 200-5	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych SP-09/2 przy przepustach po obu stronach drogi ze skosami najazdów.	mb	56,00		
20.	STWiORB D-07.06.02.11	45233 200-5	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem o rozstawie słupków z rur stalowychco 1,50 m	mb	75,00		
XIII. INNE ROBOTY							
21.	STWiORB D-03.06.01.21	45100 000-9	Regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	2,0		
22.	STWiORB D-03.06.01.31	45100 000-9	Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	4,0		
23.	STWiORB D-01.01.01.01	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy dróg - inwentaryzacja powykonawcza	km	0,697		
24.	STWiORB D-01.03.04.A	45233 200-5	Wykonanie kanału technologicznego Ktu składającego się z rury osłonowej HDPE Ø 110/6,3 mm, trzech rur światłowodowych HDPE Ø 40/3,7 mm i jednej mikrorury Ø 40/8 mm (w zakres wchodzi odkopanie, montaż rur na podsypce,zасыпка i zagęszczenie zasypki)	m	681,00		
25.	STWiORB D-01.03.04.A	45233 200-5	Wykonanie studni kablowych SK-1 dla kanału technologicznego KTU (w zakres wchodzi odkopanie, montaż studni na podsypce z robotami instalacyjnymi, obsypka, zagęszczenie obsypki oraz próby techniczne)	szt.	11,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT							
PODATEK VAT (23%)							
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO							