

PRZEDMIAR

Remont drogi nr 0075T Chroberz – Wola Chrobberska – Zagaje Stradowskie dł. 930 mb, km 4+500 – 5+430

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Razem
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.	STWiORB D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, śr. grubość w-wy ścinanej 10 cm wraz z odwozem. Materiał ze ścinki zagospodaruje wykonawca	m ²		
		(930m*0,75m)*2str.	m ²	1395,0	
				Razem	1395,0
II. POBBUDOWA DROGI					
1.	STWiORB D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o średniej grubości 3 cm (75 kg/m ²)	Mg		
		(930*5,08)*0,075	Mg	354,3	
				Razem	354,3
III. NAWIERZCHNIA DROGI					
1.	STWiORB D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		(930*5,0)	m ²	4650,0	
				Razem	4650,00
IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
1.	STWiORB D-06.03.01a	Wykonanie (utwardzenie) nawierzchni z materiału kamiennego 0-31,5 mm na poboczach, grubość 7 cm po zagęszczeniu mechanicznym, śr. szerokość 0,75 m	m ²		
		(930m*0,75m)*2str.	m ²	1395,0	
				Razem	1395,0