

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi nr 0075T Chroberz – Wola Chrobberska – Zagaje Stradowskie dł. 930 mb, km 4+500 – 5+430

Lp	POZ. SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (netto)	Wartość (netto)
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.	STWiORB D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, śr. grubość w-wy ścinanej 10 cm wraz z odwozem. Materiał ze ścinki zagospodaruje wykonawca	m ²	1395,0		
II. PODBUDOWA DROGI						
1.	STWiORB D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o średniej grubości 3 cm (75 kg/m ²)	Mg	354,3		
III. NAWIERZCHNIA DROGI						
1.	STWiORB D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	4650,0		
IV. ROBOTY WYKOŃCZNIOWE						
1	STWiORB D-06.03.01a	Wykonanie (utwardzenie) nawierzchni z materiału kamiennego 0-31,5 mm na poboczach, grubość 7 cm po zagęszczeniu mechanicznym, śr. szerokość 0,75 m	m ²	1395,0		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT (23%)						
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO						