

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi nr 0069T Mozgawa - Wojsławice - Chroberz - Rudawa - Nieprowice,
dł. 985 mb, km 6+065 - 7+050

| Lp | POZ. SST | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. (netto) | Wartość (netto) |
|---------------------------------|------------------------|--|----------------|---------|--------------------|-----------------|
| I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 1. | STWiORB D-06.03.01 | Ścinanie poboczy mechanicznie, śr. grubość w-wy ścinanej 10 cm wraz z odwozem. Materiał ze ścinki zagospodaruje wykonawca | m ² | 445,0 | | |
| II. PODBUDOWA DROGI | | | | | | |
| 1. | STWiORB D-04.08.05 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-63 mm zagęszczaną mechanicznie o grubości 10 cm | m ³ | 420,5 | | |
| 2. | STWiORB D-05.03.05b | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m ² | 3 838,8 | | |
| III. NAWIERZCHNIA DROGI | | | | | | |
| 1. | STWiORB D-05.03.05a | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m ² | 3 760,0 | | |
| IV. ROBOTY WYKONCZNIOWE | | | | | | |
| 1. | STWiORB D-06.03.01a | Wykonanie (utwardzenie) nawierzchni z materiału kamiennego 0-31,5 mm na poboczach, grubość 7 cm po zagęszczeniu mechanicznym, szerokość 0,15 - 0,5 m | m ² | 445,0 | | |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT | | | | | | |
| PODATEK VAT (23%) | | | | | | |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO | | | | | | |