

KOSZTORYS OFERTOWY DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : "BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1678T Chmielów - Działoszyce na odc. ul. Piłsudskiego w Działoszycach

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.	STWiORB D-01.01.01.12	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-ul. Piłsudskiego	km	0,0220		
2.	STWiORB D-01.02.02.13	45100 000-8	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 15 cm ze składowaniem do ponownego zahumusowanie skarp	m ³	4,80		
3.	STWiORB D-01.02.04.29	45100 000-8	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej - likwidacja części chodnika	m ²	8,40		
4.	STWiORB D-01.02.04.42	45100 000-8	Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm - rozbiórka z ławą betonową z oporem	mb	8,00		
5.	STWiORB D-01.02.04.44	45100 000-8	Rozebranie obrzeży betonowych 8 x 20 cm - rozbiórka z odzyskiem obrzeży	mb	8,00		
II. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ CHODNIKÓW							
6.	STWiORB D-04.01.01.11	45230 000-9	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników wykonywane mechanicz., głębokość koryta 11 cm	m ²	41,27		
7.	STWiORB D-04.04.02.11	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni chodników z kruszywa stabilizowanego mechanicz. o grub. 15 cm	m ²	37,52		
III. ELEMENTY ULIC							
8.	STWiORB D-08.01.01.11	45233 000-9	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) krawężnik wystający 12 cm, na przejściach wystający 1-2 cm-krawężnik najazdowy na przejściach	mb	24,00		
9.	STWiORB D-05.03.23.15	45233 253-7	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej beton. o grub. 8 cm (kolor i typ ustali Inwestor) na podsypce cement.- piaskowej o grubości 5 cm	m ²	31,92		
10.	STWiORB D-08.03.01.12	45233 100-0	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na ławie betonowej z oporem (beton C8/10)	mb	27,00		
11.	STWiORB D-05.03.23.32	45233 253-7	Wykonanie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych z wypustkami o grub.5 cm (kolor płytek ustali Zamawiający) i wym. 35cm x 35 cm na podsypce cem.-piaskowej o grubości 5 cm - system fakturowych oznakowań nawierzchni	m ²	5,60		
IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE							
12.	STWiORB D-06.01.01.66	45233 253-7	Umocnienie dna rowu i skarp betonowymi płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10 cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm	m ²	25,20		
V. URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU							
13.	STWiORB D-07.01.01.33	45233 000-9	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi - linie na przejściu (linie P-10) i P-14	m ²	25,75		
14.	STWiORB D-07.02.01.41 D-07.02.01.44	45233 000-9	Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 70 mm z przymocowaniem tarcz znaków D-6, znaki aktywne z panelem słonecznym	szt.	2,00		

KOSZTORYS OFERTOWY DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : "BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1678T Chmielów - Działoszyce na odc. ul. Piłsudskiego w Działoszycach

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15.	STWiORB D-07.02.01.41	45233 000-9	Zamocowanie aktywnych punktowych elementów odblaskowych LED "kocie oczka" (w cenie jednostkowej zakup i montaż elementów)	szt.	8,00		
16.	STWiORB D-07.02.01.41	45233 000-9	Wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych - balustrada ochronna U-11a	mb	15,00		
			VI. INNE ROBOTY				
17.	STWiORB		Wykonanie lamp oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym (z panelem słonecznym i turbiną wiatrową - akumulator żelowy dużej mocy)	szt.	2,00		
RAZEM WARTOSC ROBOT							
PODATEK VAT (23%)							
RAZEM WARTOSC BRUTTO							